

Projektinformation



Dampferzeugeranlage
Böklunder Plumrose,
Böklund



**Kraftanlagen
Hamburg GmbH**
GAH Gruppe

Projektdaten

Aufgabe

Neubau eines Kesselhauses, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme, Probetrieb und Dokumentation einer Dampfkesselanlage

Unsere Leistungen

Ausführungs-, Detail- und Montageplanung, Lieferung und Errichtung, Inbetriebnahme und Dokumentation der technischen Anlagen und des neuen Kesselhauses

Planungs- und Bauzeit

Auftragserteilung	05/06
Anlagenerrichtung	07/06 - 09/06
Inbetriebnahme	10/06
Übergabe	12/06

Technische Daten

Anzahl der Kessel	1
Anlagenleistung	12 t/h
zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Brennstoff 1	Erdgas H
Brennstoff 2	Heizöl EL

Auftraggeber

- Böklunder Plumrose GmbH & Co. KG

Fachplaner

- Kraftanlagen Hamburg GmbH Ausführungs- und Detailplanung

Aktivitäten

- Engineering mit Ausführungs-, Detail- und Montageplanung, Statiken für Hoch- und Stahlbau
- Koordinierung aller Gewerke
- Errichtung des neuen Gebäudes
- Lieferung der technischen Einrichtungen
 - Dampferzeuger
 - Feuerungsanlage
 - Brennstoffversorgung
 - Speisepumpen
 - Abgasanlage
 - Be- und Entlüftungsanlage
 - Teilsanierung der Dampfverteilung
- Montageleistungen in den Gewerken Rohrleitungs- und Stahlbau, Elektro- und MSR-Technik, Stahlbauhalle
- Inbetriebnahmen
- Probetrieb
- Dokumentation

